

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA SINDACALE N. 104 DEL -3 LUG. 1995

IL SINDACO

Premesso che a seguito delle disposizioni per il razionamento dell' acqua potabile, sono venutisi a creare diversi problemi presso l'agglomerato della zona Is Forredus e Is Punteddus, in quanto la condotta di Domusnovas, non ha una sufficiente portata per soddisfare il fabbisogno quotidiano dei residenti;

Considerato che la mancanza di detta acqua può causare notevoli problemi di igiene pubblica ai residenti;

Dato atto che intervenendo sulla rete idrica principale e collegandola nella via Sulcitana alla rete di Domusnovas, è possibile aumentare notevolmente la portata di acqua potabile sulla stessa condotta;

Considerato che è opportuno collocare sulla stessa condotta di Domusnovas una nuova saracinesca di intercettazione al confine con Assemini, al fine di evitare dispersioni inutili di acqua potabile;

Dato atto inoltre che si sono verificati problemi all' elettrovalvola del serbatoio comunale, e tale problema non consente la chiusura della stessa, provocando pertanto perdite di acqua dal troppopieno del serbatoio;

Visto inoltre che si rende opportuno riparare i pozzetti di alloggiamento saracinesche ingresso via Sulcitana, linea Domusnovas, sostituendo la copertina e i chiusini;

Visto che la spesa presunta per tali lavori è stimata in £. 8.000.000 (otto milioni) più Iva al 19%, per un totale di £. 9.520.000 come si desume dal seguente prospetto :

1) - Creazione pozzetto per alloggio saracinesca -

Realizzazione di pozzetto per l' alloggio della saracinesca di intercettazione, delle dimensioni minime di cm. 1.50x1.50 h. 2.00 in cls (Rck 300), armato opportunamente secondo le impartizioni dell' Ufficio Tecnico, compreso : il chiusino tondo in ghisa per il passaggio carraio, lo scavo e il riempimento con idonei materiali occorrente per la costruzione dello stesso, il trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

A corpo £. 3.000.000

2) - Messa in opera di saracinesca PN 10 corpo ovale per tubazione diametro 250 mm.-
Messa in opera di saracinesca PN 16 a corpo ovale per tubazione del diametro 250 mm., compreso : n.2 flange per collegamento del tipo a tazza dello stesso diametro e relative n.2 controflange, guarnizioni a tenuta stagna, bulloneria varia, l' onere per il taglio e collegamento della tubazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

A corpo £. 2.500.000

3) Collegamento della rete principale alla rete di Domusnovas con opportuna saracinesca.

A corpo £. 2.000.000

4) Ripristino pozzetti via Sulcitana,, compresa la fornitura di n. 2 chiusini in ghisa, linea di Domusnovas;

A corpo £. 1.000.000

Ritenuto opportuno intervenire urgentemente e vista la disponibilità di mezzi e personale della ditta Muscas Mariano di Elmas per l' esecuzione dei sopracitati lavori;

Visto l' art.38 della Legge n. 142/90;

Ordina

- 1) all' Ufficio Tecnico di avvalersi della Ditta Muscas Mariano via Miraglia di Elmas per l'esecuzione dei sopraelencati lavori, per una spesa presunta di £.9.520.000 IVA inclusa;
- 2) all' Ufficio tecnico il controllo e la direzione dei lavori di che trattasi in premessa;
- 3) agli Uffici competenti la redazione della proposta di delibera per l' impegno di spesa.



La presente verrà notificata a:

- Ditta Muscas Mariano via Miraglia - Elmas;
- Ufficio Tecnico comunale - Sede;
- Ufficio di Ragioneria Comunale - Sede;
- Ufficio Segreteria - Sede;

MUNICIPIO DI ELMAS

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi 09/07/95 notificato copia dell'atto
che precede al Ditta Muscas Mariano
mediante consegna a mani mederme



IL MESSO COMUNALE

A large handwritten signature in black ink.